

数量総括表 (4)

レベル2 工種 : 放流施設工					
レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
プレキャスト人孔工 ポンプ人孔	プレキャスト材料	□3000×2000	箇所	1.00	
	設置工		m	2.80	
人孔基礎工	敷モルタル	t=20	m ³	0.18	
	基礎コンクリート	t=100			
		18-8-40	m ³	1.01	
	基礎型枠	無筋	m ²	1.28	
放流柵		□1000×1000	箇所	1.0	
	コンクリート	18-8-40	m ³	1.72	
	型枠	無筋	m ²	15.02	
	基礎碎石	RC-40 t=200	m ²	2.25	
	グレーチング蓋	T-2 細目 2分割 開口1000×1000用	箇所	1.0	
	足掛金物		本	4.0	
連絡管 呑口工	現場打コンクリート	18-8-40	m ³	1.24	
	躯体型枠	無筋	m ²	3.71	
	均しコンクリート	t=100	m ²	0.27	
	型枠		m ²	0.66	
	調整コンクリート	18-8-40	m ³	0.05	
	スクリーン	ステンレス 600×800×300	式	1.0	参考重量 19.6kg
連絡管設置工		FRPMφ500	m	3.37	
放流管設置工		FRPMφ400	m	1.48	
放流管防護工	コンクリート	18-8-40	m ³	0.05	既設水路部
	型枠	無筋	m ²	0.57	
	無収縮モルタル		m ³	0.005	

数量総括表 (8)

レベル2 工種 : ポンプ設備工					
レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
ポンプ電気設備	ポンプ制御盤	装柱型 SUS 2.2kW 2台用	面	1.00	
	無線式監視計	携帯電話通信網 アンテナ・専用ケーブル 付	台	1.00	
	引込開閉器盤	SUS	面	1.00	
	水位計	投込式 ケーブル20m	組	1.00	
	フロートスイッチ	ケーブル20m	組	2.00	
	動力引込用ケーブル	CV 5.5mm ² ×3心	m	9.02	
	電灯引込用ケーブル	CV 5.5mm ² ×2心	m	8.58	
	接地用絶縁電線	IV 5.5mm ²	m	5.17	
	通信ケーブル	VCTFK 0.75mm ² 3心 × 2本	m	0.00	
ケーブル・電線付属材料費			式	1.00	
	電線管	FEP30	m	30.14	
	電線管	FEP40	m	35.64	
	電線管	PE28	本	4.00	
	電線管	PE36	本	1.00	
	電線管	金属製可とう電線管 30mm 防水プリカチューブ	m	2.20	
	電線管	VE16	本	1.00	
電線管付属材料			式	1.00	
	接地材料	リード端子付接地棒 φ14x1500L	本	1.00	
	接地埋設標		枚	1.00	
	埋設標識シート	150mm ² リフレクム2倍	m	25.00	
	地中埋設標	コンクリート製	本	2.00	
	引込柱	コンクリート柱 8.0m	本	1.00	
	装柱材	自在バンド (IBT-212)	ヶ	5.00	

