●坂祝町橋梁及び横断歩道橋長寿命化修繕計画（令和5年3月作成）

〇対象施設：下記のとおり
〇計画期間：平成２６年度から令和６年度
〇優先順位：点検結果に基づき橋梁の健全性と路線の重要性や路線の交通量等を勘案して、総合的に判断する。
〇対策内容：下記のとおり
〇対策費用：下記のとおり
〇老朽化における基本方針：橋梁点検のなかで判定区分や路線の重要度から従来の事後的な修繕から予防型の修繕等の実施を行い、施設の長寿命化を図る。
〇新技術等の活用方針：新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に新技術等の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図る。
〇費用縮減に関する具体的な方針：コスト縮減を図る為、路線の重要性や損傷状況、利用状況等を考慮し、長期的な維持管理にかかるコスト縮減を図り、必要に応じて橋梁の統廃合等の集約化を検討する。
※予算状況等により変更する場合があります。

●橋梁及び横断歩道橋個別施設計画

通番	橋梁名	路線番号	架設年次	橋長（m）	全幅員（m）	径間数	橋梁形式	点検計画											道路橋毎の判定	修繕計画					修繕を行う橋梁	修繕内容①	修繕内容②	対策費用（千円）
								H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6		H26	R4	R5	R6	R7以降				
1	井戸坂橋	中組深田線	1981	26.40	6.20	1	PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋		○				○					○	Ⅰ									
2	四丁橋	勝山44号線	不明	24.20	7.00	1	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ中空床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	橋面補修	ひび割れ補修	13,463
3	黒岩跨道橋	黒岩58号線	2004	30.30	6.20	1	PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋		○				○					○	Ⅰ									
4	勝山26号線1号橋	勝山26号線	1981	22.50	5.20	1	PC単純ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝT桁橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	断面補修		2,489
5	梅替橋	深萱酒倉線	1973	4.40	7.60	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	断面修復	ひび割れ補修	5,686
6	酒倉63号線1号橋	酒倉63号線	1990	12.90	6.20	1	PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋		○				○					○	Ⅰ									
7	酒倉71号線1号橋	酒倉71号線	1969	2.10	5.00	1	PC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
8	酒倉72号線1号橋	酒倉72号線	1972	5.70	5.60	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		○				○					○	Ⅰ									
9	酒倉72号線2号橋	酒倉72号線	1973	11.40	5.70	1	鋼単純H桁橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	鋼部材塗装塗替	舗装修繕	4,374
10	酒倉92号線１号橋	酒倉92号線	1973	4.80	4.70	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		○				○					○	Ⅱ					○	○	ひび割れ補修	防護柵修繕	2,795
11	酒倉105号線1号橋	酒倉105線	1969	2.20	4.00	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
12	酒倉107号線1号橋	酒倉107号線	1969	2.10	4.00	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
13	取組1号線1号橋	取組1号線	1966	4.00	3.70	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	断面補修	防護柵塗装塗替	2,250
14	取組15号線1号橋	取組15号線	1978	3.20	4.40	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	ひび割れ補修	舗装修繕	3,251
15	取組19号線1号橋	取組19号線	1971	2.20	5.90	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	断面補修	舗装修繕	2,353
16	取組25号線1号橋	取組25号線	1985	5.10	2.40	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	橋台欠損部補修		2,954
17	取組25号線2号橋	取組25号線	1986	2.30	2.50	1	PC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
18	取組25号線3号橋	取組25号線	1986	2.30	2.50	1	PC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
19	勝山3号線1号橋	勝山3号線	1973	2.30	3.30	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ	○				○	○	断面補修		1,794
20	勝山9号線1号橋	勝山9号線	1974	3.20	4.40	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	ひび割れ補修	舗装修繕	3,251
21	稲葉橋	勝山44号線	不明	3.80	7.70	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
22	深萱4号線1号橋	深萱4号線	1971	2.50	4.30	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
23	深萱10号線1号橋	深萱10号線	1973	3.80	3.30	1	RC単純床版橋		○			○					○		Ⅰ									
24	深萱13号線1号橋	深萱13号線	1971	2.60	5.30	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
25	深萱13号線2号橋	深萱13号線	1972	12.60	4.10	1	RC単純床版橋、RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		○			○					○		Ⅱ					○	○	床版塗装塗替		3,972
26	深萱14号線1号橋	深萱14号線	1973	3.50	5.60	1	RC単純床版橋		○			○					○		Ⅰ									
27	深萱42号線1号橋	深萱42号線	1971	2.70	6.60	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
28	深萱50号線1号橋	深萱50号線	1971	2.40	4.30	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
29	深萱52号線1号橋	深萱52号線	1971	2.50	3.30	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅰ									
30	黒岩10号線1号橋	黒岩10号線	1968	2.20	4.40	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	橋台補修		2,995
31	黒岩29号線1号橋	黒岩29号線	1968	3.40	3.50	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	床版の塗替	舗装修繕	4,015
32	加茂山1号線1号橋	加茂山1号線	1983	4.00	14.90	1	RC単純床版橋		○				○					○	Ⅱ					○	○	ひび割れ補修	舗装修繕	5,409
33	上寿後橋	北高見～上寿後線	1973	5	7.4	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅰ									
34	西谷橋	取組～黒岩線	1966	4.6	7	1	PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅱ					○	○	目地補修		3,605
35	宮前橋	酒倉～大針線	1993	5	13.8	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅱ					○	○	ひび割れ補修	防護柵塗装塗替	8,440
36	取組26号線1号橋	取組26号線	1993	2.8	8	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅰ									
37	勝山8号線1号橋	勝山8号線	1992	2.3	8.4	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅰ									
38	勝山37号線1号橋	勝山37号線	1988	2.3	5	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅰ									
39	勝山39号線1号橋	勝山39号線	1984	2.4	8.1	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅰ									
40	勝山40号線1号橋	勝山40号線	1984	2.4	10.1	1	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	○					○					○	Ⅱ					○	○	側壁補修		12,364
41	大門橋	深田～大門線	1974	34.50	9.8	1	単純合成鈑桁橋					○					○		Ⅰ									
42	勝山4号線1号橋	勝山4号線	1979	23.30	4.6	1	PCﾎﾞｽﾃンＴ桁橋					○					○		Ⅰ									
43	一色大橋	酒倉126号線	1988	165.50	8.9	4	PCﾎﾞｽﾃン単純Ｔ桁橋					○					○		Ⅰ									
44	酒倉橋	酒倉～黒岩線	1968	11.40	6.7	1	単純合成鈑桁橋					○					○		Ⅱ					○	○	橋面補修	防護柵塗装塗替	5,465
45	新寿後橋	酒倉～黒岩線	1973	13	7.3	1	PCﾌﾟﾚﾃン床版橋					○					○		Ⅱ					○	○	ボルト締め付		790
46	坂祝小学校前歩道橋	取組～勝山線	1996	78.3	－	3	歩道橋					○					○		Ⅱ					○	○	橋脚根巻Co'嵩上	塗装塗替	2,530
47	坂祝関線歩道1号橋	坂祝～関線	1973	3.1	2.5	1	RC単純床版橋					○					○		Ⅰ									

健全性判断区分

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態